

(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目

招 标 工 程 量 清 单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: 海南省平山医院神经发育及认知障碍科第二办公区修缮项目

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

海南省平山医院神经发育及认知障碍科第二办公区修缮项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年 月 日

复 核 时 间：        年 月 日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院神经发育及认知障碍科第二办公  
区修缮项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 内墙涂料拆除，墙面活动脚手架，垃圾外运10km	m <sup>2</sup>	162			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求：腻子一遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	162			
3	011608002002	铲除涂料面	1. 外墙涂料拆除，墙面活动脚手架，垃圾外运10km	m <sup>2</sup>	58			
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求：腻子一遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	58			
5	011608002003	铲除涂料面	1. 天棚涂料拆除，天棚活动脚手架，垃圾外运10km	m <sup>2</sup>	100			
6	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 天棚涂料	m <sup>2</sup>	100			
7	011612002001	卫生洁具拆除	1. 蹲便器拆除	套	3			
8	031004006001	大便器	1. 蹲便器安装	组	3			
9	031004003001	洗脸盆	1. 洗手盆安装	组	2			
10	031001006001	塑料管	1. PPR塑料给水管DN20安装	m	60			
11	031001006002	塑料管	1. PVC塑料排水管DN75安装	m	13			
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砌体墙，垃圾外运10km	m <sup>3</sup>	2.4			
13	040402016001	沟道盖板	1. 不锈钢盖板拆除更换	m	3.3			
14	011605001001	平面块料拆除	1. 陶瓷地面拆除，垃圾外运10km	m <sup>2</sup>	2			
15	011102003001	块料楼地面	1. 水泥砂浆地面找平20cm厚铺贴陶瓷地面	m <sup>2</sup>	2			
16	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属窗拆除，垃圾外运10km	樘	5			
17	010807001001	金属窗	1. 铝合金窗安装	m <sup>2</sup>	18			
18	011610002002	金属门窗拆除	1. 防盗网保护性拆除	m <sup>2</sup>	17			
19	010807005001	金属格栅窗	1. 旧防盗网安装	m <sup>2</sup>	17			
20	01B001	电路改造安装	1. 电路改造安装	m <sup>2</sup>	105			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院神经发育及  
认知障碍科第二办公区修缮项目

标段：

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	5.02				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元-1亿元以内部分)	3.01				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	2.01				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.3				
8	1.5	测量放线费	建筑面积*3.5					测量放线费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额(试行)》，软件中单方价格取自2-5的中间值3.5，仅作参考。
9	1.6	BIM技术服务及深化设计费	建筑面积*11.5					BIM技术服务及深化设计费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额(试行)》，软件中单方价格取自8-15的中间值11.5，仅

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：海南省平山医院神经发育及认知障碍科第二办公区修缮项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。